

4	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	0,1446	132,19	55,95	6,35	19,11	10,11	8,09	0,92	5,7615	0,833
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=14,46/100; ЗП=60,77*1,15; ЭММ=44,76*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=5,01*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м трубопровода	69,89	0				0		0	0
5	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	0,4138	145,18	55,95	19,34	60,08	28,92	23,15	8	5,7615	2,384
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=41,38/100; ЗП=60,77*1,15; ЭММ=44,76*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=5,01*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м трубопровода	69,89	0				0		0	0
6	ТЕР16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1	227,83	9,34	201,15	227,83	17,34	9,34	201,15	1,679	1,679
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=15,08*1,15; ЭММ=7,47*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 соединение	17,34	0				0		0	0
7	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм (прокладка по тех.этажу в стесненных условиях)	0,5285	4 987,16	2 653,98	155,86	2 635,71	1 150,71	1 402,63	82,37	219,7098	116,117
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-36.2004.Пр.3.3	V=50/0,946/100; ЗП=1402,46*1,15*1,35; ЭММ=1572,73*1,25*1,35; ЗПм=194,23*1,25*1,35; ТЗТ=141,52*1,15*1,35; ТЗТм=13,46*1,25*1,35	100 м трубопровода	2 177,32	327,77				173,23		22,7138	12,004
8В	507-0592	Исключить. Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм	5			(241,08)	(1 205,4)			(1 205,4)		
		V=50/10	10 м									
9	[цена поставщика]	Добавить. Труба PN20(63) PPRC Pro Aqua	50			35,12	1 756			1 756		
		Цед=381,71/1,18/9,21	м									
10	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 63 мм (Применительно)	0,1057	3 734,6	1 965,91	155,86	394,75	170,48	207,8	16,47	162,748	17,202
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=10/0,946/100; ЗП=1402,46*1,15; ЭММ=1572,73*1,25; ЗПм=194,23*1,25; ТЗТ=141,52*1,15; ТЗТм=13,46*1,25	100 м трубопровода	1 612,83	242,79				25,66		16,825	1,778

11В	507-0592	Исключить. Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм	1			(241,08)	(241,08)		(241,08)	
		V=10/10	10 м							
12	[цена поставщика]	Добавить. Труба PN20(63) PPRC Pro Aqua	10			35,12	351,2		351,2	
		Цед=381,71/1,18/9,21	м							
13	[302-1490]	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	8			25,94	207,52		207,52	
			шт.							
14	[302-1492]	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм	8			43,27	346,16		346,16	
			шт.							
15	[302-1495]	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 63 мм	1			124,12	124,12		124,12	
			шт.							
16	[507-3173]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	8			1,54	12,32		12,32	
			шт.							
17	[507-5012]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	10			8,66	86,6		86,6	
			шт.							
18	[507-5009]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	20			1,4	28		28	
			шт.							
19	[507-4305]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10			17,77	177,7		177,7	
			шт.							
20	[507-5003]	Угольник полипропиленовый диаметром 32 мм	20			9,39	187,8		187,8	
			шт.							
21	[507-3297]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32 мм	8			3,21	25,68		25,68	
			шт.							
22	[507-3311]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63x32x63 мм	6			17,72	106,32		106,32	
			шт.							
23	[507-3291]	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	2			20,13	40,26		40,26	
			шт.							
24	[507-5068]	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63x32 мм	2			6,89	13,78		13,78	
			шт.							

25	[509-5783]	Шпилька стальная М8 длиной 1000 мм	60			8,37	502,2		502,2			
			шт.									
26	[101-4955]	Анкер забивной М8	60			0,69	41,4		41,4			
			шт.									
27	[301-5605]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	60			8,6	516		516			
			шт.									
28	[507-0717]	Втулка полиэтиленовая с фланцем диаметр 63 мм	1			39,51	39,51		39,51			
			шт.									
29	ТЕРм12-12-005-07	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	102,24	54,51	4,04	102,24	43,69	54,51	4,04	4,36	4,36
	(0)		1 шт.	43,69	4,76				4,76		0,33	0,33
30	[302-0223]	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 270 мм, условным диаметром 50 мм	1			275,71	275,71		275,71			
			шт.									
ИТОГО:						15 909,05	2 341,48	1 848,72	11 718,86	234,414		
								206,43		14,304		

Итого			7 530
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (1, 2)			
Накладные расходы	(920+3)*103%*0,94	97%	895
Сметная прибыль	(920+3)*60%*0,9	54%	498
Итого			8 923
Монтаж оборудования (29, 30)			
Зарплата	43,69	1	44
Машины и механизмы	54,51	1	55
Материалы	279,75	1	280
Итого			379
Монтаж оборудования (29, 30)			
Накладные расходы	(44+5)*80%*0,94	75%	37
Сметная прибыль	(44+5)*60%*0,9	54%	26
Итого			442
Зарплата	2341,48	1	2 341
Машины и механизмы	1848,72	1	1 849
Материалы	11718,86	1	11 719
Итого			15 909
Итого Накладные расходы	2635	100%	2 635
Итого Сметная прибыль	1518	100%	1 518
Итого			20 062
Компенсация НДС при УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ : (МАТ + (ЭМ-ЗПМ) + НР x 0,1712 + СП x 0,15) x 0,18			
Машины и механизмы	(1849-206)*0,18	0,18	296
Материалы	11719*0,18	0,18	2 109
Накладные расходы	2635*0,18*0,1712	18%	81
Сметная прибыль	1518*0,18*0,15	18%	41
Итого в ценах 2000 г. (редакции 2014 г.) с учетом компенсации НДС при УСН			22 589
В действующих ценах с индексом изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства, определяемых с применением территориальных единичных расценок Вологодской области за 3 квартал 2018 г. [Многokвартирные жилые дома. Панельные.] К=9,21 (с учетом районного коэффициента к ЗП)	22589*9,21	9,21	208 045
Итого			208 045

СОСТАВИЛ инженер-сметчик Л.В.Рябова сот.тел.8-960-291-20-38

ПРОВЕРИЛ