

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Гранд-Электро+"



Чеснокова С.А.

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления "ТСЖ-Наседкина, 12"

Веселова Т.М.

2021 г.

Многоквартирный жилой дом на ул. Наседкина, 12 (5 подъезд)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01/10-21

(локальная смета)

на Капитальный ремонт: сетей электроснабжения и электроосвещения в многоквартирном жилом доме по ул. Наседкина, 12 (5 подъезд)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

605,530 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРм08-03-572-09	Демонтаж: шкаф, устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 1300x850 мм	1 шт.	7	46,15	13,78	32,37	1,74	323,00	96,00	227,00	12,00
2	ТЕРм08-03-593-06	Демонтаж: светильник потолочный или настенный	100 шт.	0,21	580,22	440,56	139,66	7,30	122,00	93,00	29,00	2,00
3	ТЕРм08-03-600-01	Демонтаж: счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	28	4,27	2,33	1,94	0,11	120,00	66,00	54,00	3,00
4	ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	2,32	90,49	90,13	0,36	0,16	210,00	209,00	1,00	
5	ТЕР46-03-009-07	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.	0,07	3272,34	822,35	2449,99	260,73	229,00	58,00	171,00	18,00
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									1004,00			
Раздел 2. Монтажные работы												
6	ТЕРм08-03-572-09	Шкаф, устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 1300x850 мм	1 шт.	7	348,34	27,57	64,73	3,48	2438,00	193,00	453,00	24,00
7	ТЕРм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	28	6,51	3,32	2,77	0,16	182,00	93,00	78,00	4,00
8	ТЕРм08-03-593-07	Светильник потолочный или настенный	100 шт.	0,2	1778,72	973,93	335,79	17,92	356,00	195,00	67,00	4,00
9	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	91	40,44	17,78	1,39		3680,00	1618,00	126,00	
10	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	29	69,57	26,44	4,43	0,16	2018,00	767,00	128,00	5,00
11	ТЕРм08-03-575-01	Шина N и PE	1 шт.	70	13,73	13,31			961,00	932,00		

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕРм08-02-409-02	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	0,7	448,56	310,16	107,33	4,31	314,00	217,00	75,00	3,00
13	ТЕРм08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм ²	100 м	0,91	315,25	162,29	55,38	3,32	287,00	148,00	50,00	3,00
14	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,78	303,64	225,31	56,05	1,50	540,00	401,00	100,00	3,00
15	ТЕРм08-02-403-02	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0,54	183,52	151,02	5,54	0,33	99,00	82,00	3,00	
16	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	1,78	84,54	63,78	5,54	0,33	150,00	114,00	10,00	1,00
17	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	521,48	410,55	16,40	0,49	5,00	4,00		
18	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02	485,71	375,39	16,40	0,49	10,00	8,00		
19	ТЕРм08-03-545-05	Коробка распределительная	1 шт.	20	69,51	28,40	2,59		1390,00	568,00	52,00	
20	ТЕРм08-02-405-01	Разводка провода по этажному щиту	100 м	1,75	526,85	345,31	104,58	2,66	922,00	604,00	183,00	5,00
21	ТЕРм08-03-523-01	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А	1 шт.	30	15,98	13,15	0,21		479,00	395,00	6,00	
22	ТЕРм08-01-072-01	Шина нулевая с изоляторами	100 м	0,01	913,13	587,17	230,59	77,04	9,00	6,00	2,00	1,00
23	ТЕРм08-02-158-14	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией сечение одной жилы до 35 мм ²	1 шт.	6	17,02	9,22	2,41	0,14	102,00	55,00	14,00	1,00
24	ТЕРм08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов в щитах сечением: до 16 мм ²	100 жил	1,5	559,78	412,22	19,32	0,16	840,00	618,00	29,00	
25	ТЕРм08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм	10 шт.	0,3	196,11	104,86	60,94	2,74	59,00	31,00	18,00	1,00
26	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ²	100 м	0,12	294,67	162,68	80,14	3,17	35,00	20,00	10,00	
27	ТЕРм08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов в ВРУ сечением: до 16 мм ²	100 жил	0,2	503,49	358,45	16,80	0,14	101,00	72,00	3,00	
Итого по разделу 2 Монтажные работы									14977,00			
Раздел 3. Материалы												
28	В текущих ценах	Щит этажный на 4 квартиры	шт	7	928,28				6498,00			
29	В текущих ценах	Авт.выкл-ль 3п 100А	шт	1	249,76				250,00			
30	В текущих ценах	Авт.выкл-ль 2п 40А	шт	28	35,90				1005,00			
31	В текущих ценах	Авт.выкл-ль 1п16	шт	63	14,88				937,00			
32	В текущих ценах	Авт.выкл-ль 1п 25А	шт	28	15,19				425,00			
33	В текущих ценах	Розетка ОП с з/к 2м	шт	1	19,25				19,00			
34	В текущих ценах	Шина N и РЕ	шт	70	9,78				685,00			
35	В текущих ценах	Провод ПВ 1*6	м	175	7,60				1330,00			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	В текущих ценах	Сжим ответвительный У733	шт	35	4,37 46,20*1,035/10,94				153,00			
37	В текущих ценах	Хомут нейлоновый	уп	8	11,45 121,00*1,035/10,94				92,00			
38	В текущих ценах	Пломба роторная	шт	28	1,77 18,70*1,035/10,94				50,00			
39	В текущих ценах	Кабель ВВГнг 5*16	м	91	97,93 1035,10*1,035/10,94				8912,00			
40	В текущих ценах	Труба ПНД д.40	м	70	5,41 57,20*1,035/10,94				379,00			
41	В текущих ценах	Кабель ВВГнг 3*1,5	м	235	7,18 75,90*1,035/10,94				1687,00			
42	В текущих ценах	Труба гофр. д.20	м	115	1,98 20,90*1,035/10,94				228,00			
43	В текущих ценах	Труба гофр. д.16 черная	м	20	1,46 15,40*1,035/10,94				29,00			
44	В текущих ценах	Труба ПВХ жесткая. д.20	м	15	4,68 49,50*1,035/10,94				70,00			
45	В текущих ценах	Коробка распределительная	шт	20	6,76 71,50*1,035/10,94				135,00			
46	В текущих ценах	Выключатель 1-кл ОП	шт	2	17,38 183,70*1,035/10,94				35,00			
47	В текущих ценах	Труба гофр. д.16 серая	м	36	1,93 20,35*1,035/10,94				69,00			
48	В текущих ценах	Держатель для трубы д. 20	шт	50	0,58 6,16*1,035/10,94				29,00			
49	В текущих ценах	Держатель для трубы д. 16	шт	25	0,49 5,17*1,035/10,94				12,00			
50	В текущих ценах	Светильник светодиодный 8Вт	шт	2	45,27 478,50*1,035/10,94				91,00			
51	В текущих ценах	Лента монтажная перфор. 25м	рул	2	36,42 385,00*1,035/10,94				73,00			
52	В текущих ценах	Клемная колодка	шт	20	2,60 27,50*1,035/10,94				52,00			
53	В текущих ценах	Изолента ПВХ	рул.	5	6,76 71,50*1,035/10,94				34,00			
54	В текущих ценах	Крепеж	к-т	1	156,10 1650,00*1,035/10,94				156,00			
55	В текущих ценах	Электрод заземления	шт	3	57,24 605,00*1,035/10,94				172,00			
56	В текущих ценах	Заземлитель горизонтальный 40*5	м	12	18,73 198,00*1,035/10,94				225,00			
57	В текущих ценах	Держатель предохранителя 100А	шт	30	80,65 852,50*1,035/10,94				2420,00			
58	В текущих ценах	Предохранитель 100А	шт	30	15,82 167,20*1,035/10,94				475,00			
59	В текущих ценах	Шина нулевая с изоляторами в сборе	шт	1	260,17 2750,00*1,035/10,94				260,00			
Итого по разделу 3 Материалы									295238,00			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									42968,00	7663,00	1889	90,00
Накладные расходы									7347,00			
В том числе, справочно:												
85% ФОТ (от 209) (Поз. 4)									178,00			
95% ФОТ (от 7468) (Поз. 1-3, 6-27)									7094,00			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	110%*0.9 ФОТ (от 76) (Поз. 5)											
	Сметная прибыль								75,00			
	В том числе, справочно:								5035,00			
	65% ФОТ (от 7677) (Поз. 1-4, 6-27)											
	70%*0.85 ФОТ (от 76) (Поз. 5)								4990,00			
	Итого по смете:								45,00			
	Итого с учетом СМР=10,94								55350,00			
	ВСЕГО по смете								605530,00			
									605530,00			

Составил: _____ инженер ПТО Барташевич Л.А.
(должность, подпись, расшифровка)