

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Гранд-Электро"

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления "ТСЖ-Наседкина, 12"

Веселова Т.М.

2021 г.

Многоквартирный жилой дом на ул. Наседкина, 12 (6 подъезд)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02/10-21

(локальная смета)

на Капитальный ремонт: сетей электроснабжения и электроосвещения в многоквартирном жилом доме по ул. Наседкина, 12 (6 подъезд)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 486,896 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРм08-03-572-09	Демонтаж: шкаф, устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 1300x850 мм	1 шт.	7	46,15	13,78	32,37	1,74	323,00	96,00	227,00	12,00
2	ТЕРм08-03-593-06	Демонтаж: светильник потолочный или настенный	100 шт.	0,18	580,22	440,56	139,66	7,30	104,00	79,00	25,00	1,00
3	ТЕРм08-03-600-01	Демонтаж: счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	28	4,27	2,33	1,94	0,11	120,00	66,00	54,00	3,00
4	ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	2,33	90,49	90,13	0,36	0,16	211,00	210,00	1,00	
5	ТЕР46-03-009-07	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.	0,07	3272,34	822,35	2449,99	260,73	229,00	58,00	171,00	18,00
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									987,00			
Раздел 2. Монтажные работы												
6	ТЕРм08-03-572-09	Шкаф, устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 1300x850 мм	1 шт.	7	348,34	27,57	64,73	3,48	2438,00	193,00	453,00	24,00
7	ТЕРм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	28	6,51	3,32	2,77	0,16	182,00	93,00	78,00	4,00
8	ТЕРм08-03-593-07	Светильник потолочный или настенный	100 шт.	0,19	1778,72	973,93	335,79	17,92	338,00	185,00	64,00	3,00
9	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	91	40,44	17,78	1,39		3680,00	1618,00	126,00	
10	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	29	69,57	26,44	4,43	0,16	2018,00	767,00	128,00	5,00

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕРм08-03-575-01	Шина N и PE	1 шт.	70	13,73	13,31			961,00	932,00		
12	ТЕРм08-02-409-02	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	0,4	448,56	310,16	107,33	4,31	179,00	124,00	43,00	2,00
13	ТЕРм08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2	100 м	0,45	315,25	162,29	55,38	3,32	142,00	73,00	25,00	1,00
14	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,79	303,64	225,31	56,05	1,50	544,00	403,00	100,00	3,00
15	ТЕРм08-02-403-02	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0,54	183,52	151,02	5,54	0,33	99,00	82,00	3,00	
16	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	1,79	84,54	63,78	5,54	0,33	151,00	114,00	10,00	1,00
17	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	521,48	410,55	16,40	0,49	5,00	4,00		
18	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	485,71	375,39	16,40	0,49	5,00	4,00		
19	ТЕРм08-03-545-05	Коробка распределительная	1 шт.	20	69,51	28,40	2,59		1390,00	568,00	52,00	
20	ТЕРм08-02-405-01	Разводка провода по этажному щиту	100 м	1,75	526,85	345,31	104,58	2,66	922,00	604,00	183,00	5,00
21	ТЕРм08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов в щитах сечением: до 16 мм2	100 жил	1,5	559,78	412,22	19,32	0,16	840,00	618,00	29,00	
Итого по разделу 2 Монтажные работы									13894,00			
Раздел 3. Материалы												
22	В текущих ценах	Щит этажный на 4 квартиры	шт	7	928,28 9812*1,035/10, 94				6498,00			
23	В текущих ценах	Авт.выкл-ль 3п 100А	шт	1	249,76 2640*1,035/10, 94				250,00			
24	В текущих ценах	Авт.выкл-ль 2п 40А	шт	28	35,90 379,50*1,035/1 0,94				1005,00			
25	В текущих ценах	Авт.выкл-ль 1п16	шт	63	14,88 157,30*1,035/1 0,94				937,00			
26	В текущих ценах	Авт.выкл-ль 1п 25А	шт	28	15,19 160,60*1,035/1 0,94				425,00			
27	В текущих ценах	Розетка ОП с з/к 2м	шт	1	19,25 203,50*1,035/1 0,94				19,00			
28	В текущих ценах	Шина N и PE	шт	70	9,78 103,40*1,035/1 0,94				685,00			
29	В текущих ценах	Провод ПВ 1*6	м	175	7,60 80,30*1,035/10 94				1330,00			
30	В текущих ценах	Сжим ответвительный У733	шт	35	4,37 46,20*1,035/10 94				153,00			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	В текущих ценах	Хомут нейлоновый	уп	7	11,45 121,00*1,035/1 0,94				80,00			
32	В текущих ценах	Пломба роторная	шт	28	1,77 18,70*1,035/10 ,94				50,00			
33	В текущих ценах	Кабель ВВГнг 5*16	м	45	97,93 1035,10*1,035/ 10,94				4407,00			
34	В текущих ценах	Труба ПНД д.40	м	40	5,41 57,20*1,035/10 ,94				216,00			
35	В текущих ценах	Кабель ВВГнг 3*1,5	м	230	7,18 75,90*1,035/10 ,94				1651,00			
36	В текущих ценах	Труба гофр. д.20	м	110	1,98 20,90*1,035/10 ,94				218,00			
37	В текущих ценах	Труба гофр. д.16 черная	м	20	1,46 15,40*1,035/10 ,94				29,00			
38	В текущих ценах	Труба ПВХ жесткая. д.20	м	15	4,68 49,50*1,035/10 ,94				70,00			
39	В текущих ценах	Коробка распределительная	шт	20	6,76 71,50*1,035/10 ,94				135,00			
40	В текущих ценах	Выключатель 1-кл ОП	шт	1	17,38 183,70*1,035/1 0,94				17,00			
41	В текущих ценах	Труба гофр. д.16 серая	м	36	1,93 20,35*1,035/10 ,94				69,00			
42	В текущих ценах	Держатель для трубы д. 20	шт	50	0,58 6,16*1,035/10, 94				29,00			
43	В текущих ценах	Держатель для трубы д. 16	шт	25	0,49 5,17*1,035/10, 94				12,00			
44	В текущих ценах	Светильник светодиодный 8Вт	шт	1	45,27 478,50*1,035/1 0,94				45,00			
45	В текущих ценах	Лента монтажная перфор. 25м	рул	2	36,42 385,00*1,035/1 0,94				73,00			
46	В текущих ценах	Клемная колодка	шт	20	2,60 27,50*1,035/10 ,94				52,00			
47	В текущих ценах	Изолента ПВХ	рул.	5	6,76 71,50*1,035/10 ,94				34,00			
Итого по разделу 3 Материалы									202270,00			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									33370,00	6891,00	1772	82,00
Накладные расходы									6607,00			
В том числе, справочно:												
85% ФОТ (от 210) (Поз. 4)									179,00			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95% ФОТ (от 6687) (Поз. 1-3, 6-21)									6353,00			
110%*0.9 ФОТ (от 76) (Поз. 5)									75,00			
Сметная прибыль									4529,00			
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 6897) (Поз. 1-4, 6-21)									4484,00			
70%*0.85 ФОТ (от 76) (Поз. 5)									45,00			
Итого по смете:									44506,00			
Итого с учетом СМР=10,94									486896,00			
ВСЕГО по смете									486896,00			

Составил: _____ инженер ПТО Барташевич Л.А.
(должность, подпись, расшифровка)

486,896 тыс. руб.

Сметная стоимость (проектный документ на 2021)

1	2	3	4	5	Стоимость, руб.				Сумма стоимости, руб.			
					Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
						Ост. 3к	3к. Макс	3к. Мин		Ост. 3к	3к. Макс	3к. Мин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	45,15	13,15	41,37	1,74	323,00	65,00	227,00	1,00
1	1.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.1.1	150,75	45,50	150,50	1,50	101,00	75,00	25,00	1,00
1	1.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1.1	1,27	2,33	1,24	0,71	125,00	60,00	54,00	1,00
1	1.1	1.1.4	1.1.4.1	1.1.4.1.1	60,00	90,00	0,00	0,00	211,00	240,00	1,00	
1	1.1	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.1.1	12,00	83,50	240,00	201,50	201,00	201,00	151,00	10,00
									297,00			
1	1.2	1.2.1	1.2.1.1	1.2.1.1.1	146,00	27,50	64,75	2,45	2400,00	191,00	478,00	24,00
1	1.2	1.2.2	1.2.2.1	1.2.2.1.1	63,00	1,50	2,37	1,33	197,00	83,00	75,00	1,00
1	1.2	1.2.3	1.2.3.1	1.2.3.1.1	177,00	97,00	201,75	1,25	351,00	185,00	64,00	2,00
1	1.2	1.2.4	1.2.4.1	1.2.4.1.1	4,40	17,75	1,00	0,00	3340,00	1010,00	151,00	
1	1.2	1.2.5	1.2.5.1	1.2.5.1.1	40,00	20,00	4,40	0,10	7010,00	107,00	125,00	3,00